穗（番）环管影〔2020〕637号

广州市生态环境局关于广州林广餐具有限公司 年产各式餐饮用具26200件建设项目 环境影响报告表的批复

广州林广餐具有限公司（914401135523766121）：

你单位报送的《广州林广餐具有限公司年产各式餐饮用具26200件建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州林广餐具有限公司年产各式餐饮用具26200件建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区大龙街茶东东兴路西二横路3号四座101，申报内容为年产各式餐饮用具26200件。该项目占地面积3660平方米，总建筑面积3660平方米，主要建筑物有1栋单层生产厂房；主要设备有激光机1台、切管机4台、激光打标机1台、折弯机1台、刨槽机1台、剪板机1台、弯管机2台、攻牙机1台、台钻2台、冲床1台、拉线机1台、氩弧焊机7台、二保焊机2台、砂轮机1台、台式砂轮机1台、手持打磨机20台、推台锯6台、磨锯片机1台、纵切锯机1台、卧式带锯机1台、立式带锯机1台、锣机1台、卧式榫槽机1台、木工钻床1台、压板机1台、封边机1台、雕刻机3台、压刨机4台、车床2台、平板砂光机3台、抛光机5台、木工抛光打

磨机4台、烘干机2台、喷枪3把、空压机2台、底漆房1间（5.5m×4m×2.5m）、面漆房1间（5.5m×4m×2.5m）、烘干房1间（10m×6m×2.5m）等；有员工60名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）在未接驳前锋净水厂纳污管网前，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；在接驳前锋净水厂纳污管网后，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过600吨/年。

（二）颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；有机废气排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第II时段标准限值以及无组织监控点浓度限值；生产异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）“表1恶臭污染物厂界标准值”和“表2恶臭污染物排放标准值”。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，即：昼间≤65分贝，夜间≤55分贝。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）项目排水系统采用雨污分流。木材打磨、油磨以及不锈钢打磨、拉丝粉尘水喷淋装置用水循环使用，不外排；喷漆废气水帘柜、水喷淋装置废水循环使用，定期更换后交有资质单位处理。市政污水管网完善前，生活污水经三级化粪池预处理后进入生化处理设施处理达标后，经市政下水道排入市桥水道；市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入市政集污管网，送前锋净水厂处理。项目设置生活污水排放口1个。

（二）开料、机加工、木材打磨油磨、不锈钢打磨拉丝工序分别设置在相对密闭车间；喷漆房和烘干房均为全封闭围护结构体。木材开料及机加工木屑粉尘经中央布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（FQ-01）排放；木材打磨及油磨粉尘经水喷淋除尘处理设施处理后通过15米高排气筒（FQ-02）排放；不锈钢打磨、拉丝粉尘经水喷淋装置处理后通过15米高排气筒（FQ-03）排放；不锈钢激光切割烟尘、激光打标烟尘经配套烟尘净化器处理后通过15米高排气筒（FQ-04）排放；焊接烟尘经配套移动式焊接烟尘净化器处理后于车间无组织排放；喷漆废气和异味经“水帘柜+水喷淋装置（配套除雾器）”处理后，与晾干、烘干有机废气一并经二级活性炭吸附装置处理再通过15米高排气筒（FQ-05）排放；项目设置废气排放口5个。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应

对无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）废切削液、废机油、含油废抹布、废包装容器、含切削液的金属屑、漆渣、喷枪清洗废液、水帘柜和水喷淋装置更换废液、废饱和活性炭等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区

小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

（此页无正文）

广州市生态环境局

2020年9月16日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第四环境保护所，重庆市江津区成硕环保工程有限公司。