

穗（番）环管影〔2019〕610号

## 广州市生态环境局关于广州市科炬热处理有限公司沙湾北村厂区 1900 吨/年金属制品热处理及机加工生产线建设项目环境影响报告表的批复

广州市科炬热处理有限公司（91440113747586302F）：

你单位报送的《广州市科炬热处理有限公司沙湾北村厂区 1900 吨/年金属制品热处理及机加工生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州市科炬热处理有限公司沙湾北村厂区 1900 吨/年金属制品热处理及机加工生产线建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区沙湾镇滴水岩街 18 号，申报内容为从事金属制品热处理和机加工，年热处理加工量 1500 吨、机加工量 400 吨。该项目占地面积 4800 平方米，建筑面积 4800 平方米，主要建筑物为单层厂房 4 栋、四层办公楼 1 栋，主要设备有感应淬火热处理线 2 条、无心车床 1 台、矫直压光机 1 台、锯床 4 台、冷却塔 9 台、冷水机组 6 台、空压机 1 台、水冷淬火热处理线 3 条、油冷淬火热处理线 1 条、开式固体台压力机 1 台等，员工 80 名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论，该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）污水排放未能纳入前锋净水厂处理时，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；纳入前锋净水厂处理时执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。污水排放量不超过 864 吨/年。

（二）大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区限值，即：昼间 $\leq 60$  分贝，夜间 $\leq 50$  分贝。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）排水系统实行雨污分流。渗碳淬火后喷淋清洗水沉淀后回用于喷淋，不外排。市政污水管网完善前，生活污水配套生化处理设施处理后达标排放。市政污水管网完善后，生活污水排入市政污水管送前锋净水厂集中处理。该项目设置生活污水排放

口 1 个。

（二）无心磨削工序采用密闭型设备，水冷、油冷淬火热处理线配套烟尘收集和静电净化处理装置，废气处理后经专用管道引至高空排放（排放口高度不低于 15 米）。该项目设置废气排放口 2 个。

（三）加强厂区外围无组织排放废气的监测，如发现边界外大气污染物超标时，应对废气作进一步收集、净化处理。

（四）选用低噪声设备，生产车间合理布局，对高噪声设备做好减振、消声、隔音处理。

（五）废淬火油等危险废物须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起 60 日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路 213 号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局

2019 年 11 月 20 日

**公开方式：主动公开**

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第五环境保护所，  
海南国为亿科环境有限公司。