

穗（番）环管影〔2019〕696号

广州市生态环境局关于广州市德程装饰材料有限公司 600 吨/年 PVC 地脚线生产线 建设项目环境影响报告表的批复

广州市德程装饰材料有限公司(91440101665930106Q)：

你单位报送的《广州市德程装饰材料有限公司 600 吨/年 PVC 地脚线生产线建设项目环境影响报告表》(以下简称“《报告表》”)及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州市德程装饰材料有限公司 600 吨/年 PVC 地脚线生产线建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区沙头街祥平路 4 号，申报内容为从事 PVC 地脚线生产，年产量 600 吨。该项目占地面积 1697 平方米，建筑面积 1464 平方米，主要建筑物有单层厂房 1 栋，主要设备有混料机 2 台、挤出机 5 台、定型机 5 台、牵引机 5 台、覆膜机 5 台、切割机 5 台、破碎机 1 台、电子磅 1 台、冷却塔 1 台、空压机 1 台等，员工 10 名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报

告表》评价结论，该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）污水排放未能纳入前锋净水厂处理时，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；纳入前锋净水厂处理时执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。污水排放量不超过 116 吨/年。

（二）大气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区限值，即：昼间 ≤ 65 分贝，夜间 ≤ 55 分贝。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）排水系统采用雨污分流。市政污水管网完善前，冷却水与生活污水一并配套生化处理设施处理后达标排放。市政污水管网完善后，冷却水与生活污水一并排入市政污水管网送前锋净水厂集中处理。项目设置污水排放口 1 个。

（二）覆膜工序使用无甲醛白乳胶。混料、挤塑、破碎工序分别设置密闭车间，混料工序配套粉尘收集及布袋除尘器设施，挤塑工序配套有机废气收集及两级活性炭净化处理设施，上述废

气处理后分别经专用管道高空排放。破碎工序配套粉尘收集及旋风除尘设施。项目设置有机废气排放口 1 个、粉尘排放口 1 个。

（三）加强厂区外围废气无组织排放监测，如发现边界外大气污染物超标时，应对废气作进一步收集、净化处理。

（四）选用低噪声设备，合理布局生产车间，对高噪声设备做好减振、消声、隔音处理。

（五）废活性炭等危险废物须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起 60 日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路 213 号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局

2019 年 12 月 25 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第一环境保护所，
海南国为亿科环境有限公司。