

广州市生态环境局关于广州市景江纸制品有限公司 年产纸箱50万个建设项目 环境影响报告表的批复

广州市景江纸制品有限公司（914401135721971609）：

你单位报送的《广州市景江纸制品有限公司年产纸箱50万个建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州市景江纸制品有限公司年产纸箱50万个建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区沙头街大平村前大街八横巷6号，申报内容为从事纸箱印刷生产，年产纸箱50万个。该项目占地面积2000平方米，建筑面积2000平方米，主要建筑物有单层厂房1栋；主要设备有分纸机2台、压痕切线机2台、开槽切角机2台、印刷机2台、打钉机3台、捆绑机3台、粘箱机1台、空压机2台等；员工8名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）污水排放未能纳入前锋净水厂处理时，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；纳入前锋净水厂处理时执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过87吨/年。

（二）大气污染物排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）平版印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）II时段排放限值及无组织排放监控点浓度限值。

(三) 边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类区限值, 即: 昼间 ≤ 60 分贝, 夜间 ≤ 50 分贝。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施, 重点做好以下工作:

(一) 项目排水系统采用雨污分流。印刷机清洗废水储存后定期交有资质单位处理。市政污水管网完善前, 生活污水配套生化处理设施处理后达标排放。市政污水管网完善后, 生活污水排入市政污水管网送前锋净水厂集中处理。项目不排放生产废水, 设置生活污水排放口1个。

(二) 该项目使用水性油墨。印刷工序配套废气收集+活性炭吸附装置, 废气处理后经专用管道高空排放, 排放口高度不低于15米。项目设置废气排放口1个。

(三) 加强厂区外围无组织排放废气的监控, 如发现边界外大气污染物超标时, 应对废气作进一步收集、净化处理。

(四) 选用低噪声设备, 生产车间合理布局, 对高噪声设备做好减振、消声、隔音处理。

(五) 废活性炭、废化学原料桶、印刷清洗废水、废机油及其废桶、含油墨废抹布及废手套等危险废物须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的, 你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年, 方决定该项目开工建设的, 《报告表》应当在开工建设前报我局重新审核。未经我局重新审核同意的, 不得擅自开工建设。

该项目应当在项目所在地《住所(经营场所)场地使用证明(非住改商(环保类))》有效期内完成建设及投入使用; 有效期届满仍未动工建设的, 本批复自动失效。

六、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度, 具体要求如下:

(一)项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

(二)项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

七、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局

2020年1月21日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第一环境保护所，广州市中扬环保工程有限公司。