

广州市生态环境局关于广州鸿源数码科技有限公司年产数码印花裁片24万件 建设项目环境影响报告表的批复

广州鸿源数码科技有限公司（91440101MA5CLBEG11）：

你单位报送的《广州鸿源数码科技有限公司年产数码印花裁片24万件建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州鸿源数码科技有限公司年产数码印花裁片24万件建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区石楼镇华山路22号（6号厂房）3楼，申报的建设内容为进行数码印花裁片加工，年加工数码印花裁片24万件。该项目租用1栋6层厂房的第3层进行建设，占地面积600平方米，建筑面积600平方米，主要设备有数码直喷机3台、拉网机1台、晒网机1台、过道炉1台、制版机1台、空压机1台等。该项目员工12人，内部不设食堂、宿舍。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告

表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）污（废）水排放执行《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；生活污水排放量不超过129.6吨/年；生产废水排放量不超过32.3吨/年。

（二）有机废气排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）平版印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第Ⅱ时段以及无组织排放监控点浓度限值。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，即：昼间 $\leq 65\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$ 。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）排水系统采用雨污分流制；生活污水中的粪便污水经三级化粪池预处理后汇同其他生活污水排入市政污水管网送前锋净水厂集中处理；生产废水经“混凝沉淀+板框压滤”预处理达标后排入市政管网送前锋净水厂集中处理。项目设置生活污水、生产废水排放口各1个。

（二）使用水性颜料墨水；印花、烘干、制版等产生有机废气的工序应设置在相对密闭的空间内，产生的有机废气经集气罩收集后再经二级活性炭吸附处理后高空排放。项目设置废气排放口1个。

加强该项目界外无组织排放大气污染物的监控，确保界外无组织排放监控点的大气污染物达到相应标准限值的要求。

（三）选用低噪声设备，合理布局噪声源，空压机等高噪声设备应进行减振、隔音、消声处理，确保界外噪声值符合相应的标准限值要求。

（四）废丝网、废活性炭、废原料桶、废菲林、污泥等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当在该项目开工建设前报我局重新审核，未经我局重新审核同意的，该项目不得擅自开工建设。

六、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

七、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相

应的行政主管部门办理有关手续。

八、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局

2020年3月11日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第四环境保护所，广州市中扬环保工程有限公司。