

354号

广州市生态环境局关于广州市糖安轻工机械设 备安装有限公司年生产金属容器45台 建设项目环境影响报告表的批复

广州市糖安轻工机械设备安装有限公司
(914401017499111138)：

你单位报送的《广州市糖安轻工机械设备安装有限公司年生产金属容器45台建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州市糖安轻工机械设备安装有限公司年生产金属容器45台建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区化龙镇潭山村工业二路自编10号101，申报内容为年生产金属容器45台。该项目占地面积2726平方米，总建筑面积2305平方米，主要建筑物有1栋单层厂房和1栋办公楼；主要设备有卷板机3台、折弯机4台、弯管机4台、冲床1台、钻床3台、剪板机2台、等离子切割机2台、氩弧焊机5台、二氧化碳保护焊机4台、电弧焊机5台、角磨机10台、直磨机3台、抛光机2台、电动试压机2台、管子坡口机2台、空压机2台、电动单梁起重机3台

等；员工30名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

(一) 在未接驳净水厂纳污管网前，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准，在接驳净水厂纳污管网后，执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。生活污水排放量不超过324吨/年、生产废水排放量不超过250.2吨/年。

(二) 大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。

(三) 边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) **2类区限值，即：昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。**

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

(一) 项目排水系统采用雨污分流。市政污水管网完善前，生活污水经三级化粪池预处理后与压力测试废水一起经自建污水处理站处理达标后排放。市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后与压力测试废水一起排入市政集污管网，送化龙净水厂处理。项目设置废水总排口1个。

(二) 切割工序产生的烟尘配套上吸式烟尘净化装置处理后排放；焊接工序产生的烟尘配套移动式焊接烟尘净化器处理后排放；项目不设置废气排放口。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应对无组织排放废气进行收集、净化处理。

(三) 选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

(四) 废机油、废机油桶等危险废物须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

(一) 项目竣工后，建设单位应当按照国务院**生态环境**行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

(二)项目配套建设的环境保护设施经验收合格后,方可投入生产或者使用。

六、该项目建设 and 运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题,应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定,你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府(地址:广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼,电话:020-83555988)或广东省生态环境厅(地址:广州市天河区龙口西路213号,电话:020-87533928)申请复议;或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局
2020年05月08日

公开方式: 主动公开

抄送:广州市生态环境局番禺分局执法监察大队、第三环境保护所,广州市番禺环境科学研究所有限公司。