

穗（番）环管影〔2020〕700号

广州市生态环境局关于广州市煜城汽车服务有限公司年汽车维修900辆、汽车喷漆1200辆建设项目环境影响报告表的批复

广州市煜城汽车服务有限公司（91440101MA5D7D757W）：

你单位报送的《广州市煜城汽车服务有限公司年汽车维修900辆、汽车喷漆1200辆建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州市煜城汽车服务有限公司年汽车维修900辆、汽车喷漆1200辆建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区大龙街市新路新水坑段43号之一2栋102-1，申报内容为年汽车维修900辆、汽车喷漆1200辆。该项目占地面积576平方米，总建筑面积576平方米，主要建筑物有1栋单层生产厂房；主要设备有两柱举升机1台、小剪提升机1台、吸尘吸湿机1台、轮胎拆装机1台、洗车机1台、钣金外形修复机1台、钣金工具1套、维修拆装工具1套、CO₂保护焊机1台、干磨机2台、喷漆枪4把、喷烤漆房2间（每间均为7.2m × 3.9 m × 2.6 m）、空压机1台等；有员工12名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）在未接驳净水厂纳污管网前，水污染物排放执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）新建企业直接排放浓度限值；在接驳净水厂纳污管网后，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过129.6吨/年；维修废水排放量不超过29.4吨/年。

（二）有机废气排放执行广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2第II时段烘干室废气排放限值及表3无组织排放监控点浓度限值；颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；生产异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界新扩改建二级标准限值和表2排放标准值。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值，即：昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ 。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护

措施，重点做好以下工作：

（一）项目排水系统采用雨污分流。市政污水管网完善前，生活污水经三级化粪池预处理、清洗废水经隔油隔渣池预处理后排入一体化污水处理设备处理达标后，经市政下水道排入市桥水道；市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理、清洗废水经隔油隔渣池预处理达标后排入市政集污管网，送前锋净水厂集中处理。项目设置废水总排口1个。

（二）项目应严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的各项控制要求。项目仅使用水性涂料进行喷涂，喷烤漆房设为密闭装置。打磨工序产生的粉尘经无尘打磨机自带吸尘装置处理后于车间内排放；喷烤漆废气经“干式过滤器+UV光解净化器+二级活性炭”装置处理后通过15米高排气筒排放，维修场所应按规定安装VOCs排放自动监测系统。项目设置废气排放口1个。

项目应严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的各项控制要求。

加强车间边界无组织排放废气排放的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应对无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）废机油、废液压油、含油抹布及手套、废旧电池、废机油桶、含漆遮蔽物、废化学原料桶、喷枪清洗废水、隔油隔渣池沉渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管等属危险废物的

须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当在开工建设前报我局重新审核。未经我局重新审核同意的，不得擅自开工建设。

该项目应当在项目所在地《住所（经营场所）场地使用证明（环保类）》有效期内完成建设及投入使用；有效期届满仍未动工建设的，本批复自动失效。

六、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

七、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许

可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

（此页无正文）

广州市生态环境局

2020年10月27日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第四环境保护所，广州市中扬环保工程有限公司。