

穗（番）环管影〔2020〕710号

广州市生态环境局关于广州惠诚制版有限公司 年产刀模70吨、感光树脂印版3.8吨建设 项目环境影响报告表的批复

广州惠诚制版有限公司（91440101MA9UKXND28）：

你单位报送的《广州惠诚制版有限公司年产刀模70吨、感光树脂印版3.8吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州惠诚制版有限公司年产刀模70吨、感光树脂印版3.8吨建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区大龙街茶东东盛路31号二座201，申报内容为年产刀模70吨、感光树脂印版3.8吨。该项目占地面积300平方米，总建筑面积300平方米，租赁1栋2层厂房（其中2层北面300平方米）；主要设备有晒版机1台、洗版机1台、回收机1台、烘版机1台、激光机1台、弯刀机1台、切线机1台、储罐2台等；有员工10名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性

质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过108吨/年。

（二）颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；有机废气执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中第II时段最高允许排放限值及无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界新扩改建二级标准值及表2恶臭污染物排放标准限值相关限值要求。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值，即：昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ 。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）项目排水系统采用雨污分流。激光切割喷淋废水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后，排入市政集污管网，送前锋净水厂处理。项目设置生活污水排放口1个。

（二）激光切割烟尘经集气罩收集后通过“水喷淋装置”处理后引至15米高排气筒（FQ-01）排放；洗版、烘版工序产生的废气经收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后引至

15米高排气筒（FQ-02）排放，项目设置废气排放口2个。

项目应严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的各项控制要求。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应対无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）废原料桶、废活性炭、废灯管、洗版废液、洗版废渣等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建

设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局

2020年11月3日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第四环境保护所、广州环科宝环境咨询服务有限公司。

