穗（番）环管影〔2019〕570号

广州市生态环境局番禺区分局关于广州运诚金属制品有限公司年加工 650 吨金属工件建设项目环境影响报告表的批复

广州运诚金属制品有限公司（914401136718314468）：

你单位报送的《广州运诚金属制品有限公司年加工 650 吨金属工件建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州运诚金属制品有限公司年加工 650 吨金属工件建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区石碁镇金龙路羊岗街 5 号，申报内容为主要进行金属工件的生产，年产紧固件 250 吨、弹簧件 200 吨、冲压件 200 吨。该项目占地面积 2245.94 平方米，总建筑面积 2245.94 平方米，主要建筑物有 1 栋一层厂房；主要设备有冲床 3 台，弹簧机 2 台，磨簧机 1 台，打磨机 1 台，超声波清洗机 1 台，抛丸机 4 台，抓钩自动离心机 2 台，上自动离心机 1 台，双桶自动离心机 1 台，三足离心机 2 台，脱水机 2 台，振抛机 1 台，回火炉（天然气）3 台，空压机 2 台，盐雾机 1 台；员工 20 名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告

表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水洗废水经含油废水一体化处理设施处理后，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准后回用。生活污水在未接驳净水厂纳污管网前，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；在接驳净水厂纳污管网后，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过 201.6 吨/年。

（二）磨口、抛丸工序产生的粉尘、天然气燃烧废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。烘烤除油、底漆浸漆、面漆浸漆、烘干等工序产生的有机废气参考执行广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）第 II 时段排放限值及无组织排放监控点浓度限值。

（三）该项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，即：昼间 ≤ 65 分贝，夜间 ≤ 55 分贝。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）项目排水系统采用雨污分流。纳管前，生活污水经三级化粪池预处理后排入自建一体化污水处理设施处理后达标排放；纳管后，生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，经前锋净水厂集中处理后排放，清洗废水经含油废水一体化处理设施（隔油+混凝沉淀+多介质过滤）处理，回用于水洗池，不对外排放。项目设置污水排放口 1 个。

(二) 磨口工序产生的颗粒物经移动式布袋除尘器收集处理。抛丸工序产生的颗粒物经设备自带“旋风+布袋除尘器”处理后，尾气收集后再通过水喷淋装置(1#)处理后经15米高排气筒(G1)排放；烘烤除油/浸漆/烘干工序产生的有机废气采用以下方式进行处理：离心涂覆区进行围蔽处理形成整室负压收集废气，连续式回火炉上设有抽气罩，废气经上述收集汇总后通过“水喷淋装置(2#)+二级活性炭吸附装置”处理后，再通过15米高排气筒(G2)排放。烘干工序产生的天然气燃烧废气汇同处理后的有机废气通过排气筒(G2)排放。项目设置废气排放口2个。加强车间边界无组织废气的监控，确保车间边界无组织监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应对无组织排放废气进行收集、净化。

(三) 选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。加强边界噪声监测，发现噪声排放超标时进行整改。

(四) 处理含油废水产生的污泥、废石英砂/废活性炭、除油废液、喷淋更换废水、废漆液、废涂料桶、废活性炭等危险废物须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

(一)项目竣工后,建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,依法向社会公开。

(二)项目配套建设的环境保护设施经验收合格后,方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题,应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定,你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府(地址:广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼,电话:020-83555988)或广东省生态环境厅(地址:广州市天河区龙口西路213号,电话:020-87533928)申请复议;或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局番禺区分局

2019年11月5日

公开方式: 主动公开

抄送:广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第四环境保护所,
毕节市环境科学研究所有限公司。