

附件

各项目详细情况

序号	项目名称	项目位置	建设内容	建设单位	开工时间	工期
1	兰陵涌整治工程	沙湾镇	三类河涌，整治长度 1.759km。主要内容：修建河涌堤岸及堤岸路面、堤岸绿化等整治工程，另重建桥涵 2 座，沿河涌铺设截污管，全长 3.422km。	番禺区市桥河水系综合整治工程指挥部	预计 2015 年下半年开工，具体以实际开工时间为准	360 日历天
2	涌边涌整治工程	沙湾镇	河涌整治长度为 1.957km，三类河涌，主要内容：河涌清淤长 0.987km，沿线拆除清理河道障碍物；沿线堤岸加固及截污治理工程，长 0.97km；堤顶铺设砼路面及花槽；改造小桥 6 座。	番禺区市桥河水系综合整治工程指挥部	预计 2015 年下半年开工，具体以实际开工时间为准	360 日历天
3	市桥河北岸景观大道至大富村堤顶路面工程	沙头街	市桥河北岸景观大道至大富村堤顶路面工程起点景观大道，终点大富村，桩号：k7+050~k9+250 为市桥河北岸南山峡口至番禺水泥厂整治工程桩号，全长 2200m，工程主要任务是铺筑堤顶路面。	番禺区市桥河水系综合整治工程指挥部	预计 2015 年下半年开工，具体以实际开工时间为准	180 日历天
4	丹山河东沙涌（蔡三新村段）整治工程	东环街	该工程按河道截弯取直并满足防洪要求设计，主要工程包括：1. 扶壁式挡墙工程，长 118 m；2. 土方开挖回填工程；3. 护栏工程。	番禺区市桥河水系综合整治工程指挥部	预计 2015 年下半年开工，具体以实际开工时间为准	60 日历天
5	丹山河东沙涌北岸景观升级改造工程	东环街	东沙涌儿童公园段北岸堤顶进行景观升级改造，改造长度约 500m。	番禺区市桥河水系综合整治工程指挥部	预计 2015 年下半年开工，具体以实际开工时间为准	30 日历天
6	丹山河东沙涌水环境提升工程	东环街	在东沙涌儿童公园正门下游位置新建雍水建筑物 1 座。	番禺区市桥河水系综合整治工程指挥部	预计 2015 年下半年开工，具体以实际开工时间为准	180 日历天

7	石碁镇雁洲水（船）闸至雁洲涌堤段整治工程	石碁镇	整治长度 0.5km, 防标准标为 200 年一遇, 堤防等级为 1 级, 主要内容为堤岸整治、抛石护脚、砼路面及景观绿化等。	番禺区市桥河水系综合整治工程指挥部	预计 2015 年下半年开工, 具体以实际开工时间为准	240 日历天
8	傍西涌整治工程	大龙街	二类河涌, 整治长度 1.32km, 主要包括: 河涌清淤, 河涌上建截污闸, 闸宽 10 m, 采用两孔箱涵形式。	番禺区市桥河水系综合整治工程指挥部	预计 2015 年下半年开工, 具体以实际开工时间为准	270 日历天
9	金山湖片区拦水坝工程	钟村街	沿兴业大道修建 1 座约 150 m 拦水坝。	番禺区市桥河水系综合整治工程指挥部	预计 2015 年下半年开工, 具体以实际开工时间为准	120 日历天
10	石碁镇小龙涌整治工程（Ⅲ标）	石碁镇	一类河涌, 整治河涌长 9.74 km（已完成 2.8 km）。河堤整治, 河涌清淤, 部分堤段铺设污水管及景观绿化等。	番禺区河涌管理所	预计 2015 年下半年开工, 具体以实际开工时间为准	365 日历天
11	市头涌整治工程	南村镇	河涌整治长度为 1.2km, 一类河涌, 主要内容: 河涌清淤, 两侧采用适当坡比与原地面相接; 沿线堤岸整治及截污治理, 堤岸整治基本按原堤线布置。	番禺区河涌管理所	预计 2015 年下半年开工, 具体以实际开工时间为准	365 日历天
12	海鸥围打捞局段海堤加固工程	石楼镇	省千里海堤项目之一, 海鸥围海堤加固约 500 m。防洪标准为 50 年一遇, 2 级堤防, 主要内容为堤岸加固, 堤顶路面及简单绿化等。	番禺区河涌管理所	预计 2015 年下半年开工, 具体以实际开工时间为准	180 日历天
13	新造镇曾边涌水闸工程	新造镇	新建水闸 1 座, 净宽 8m, 200 年一遇防洪标准。	番禺区河涌管理所	预计 2015 年下半年开工, 具体以实际开工时间为准	255 日历天
14	新造镇南约水闸工程	新造镇	新建水闸 1 座, 净宽 8m, 200 年一遇防洪标准。	番禺区河涌管理所	预计 2015 年下半年开工, 具体以实际开工时间为准	270 日历天